

LEGENDA PLÔCH

1.046 m2 — REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ
TRASA A – CELÁ TRASA
TRASA B – od km 0,000 00– km 0,070 00

140 m2 — VÝSTAVBA - PREDĽŽENIE MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE
TRASA B od km 0,070 – 0,104 50
ROZŠÍRENIE S VÝHYBŇOU NA MK
UKONČENEJ SLEPO

3.88 — VÝŠKA UPRAVENÉHO TERÉNU, ALEBO PLOCHY

OPRAVA EXIST.RIGOLU Z BET.DOSIEK 500/500/80
OPRAVA TRASY S PRESPÁDOVANÍM
ZRIADENIE NOVÉHO V MIN DL.5,5m

(no) CESTNÝ OBRUBNÍK 1000/250/150 ULOŽENÝ NA LEŽATO

(uv) ULIČNÁ VPUSŤ V TRASE rúra DN200 hladká PVC

(ž) ŽLAB LIATIN.S ROŠTOM TR. F, S LIAT. HRANOU NW400, NW 200

(š) vodovod.šachta betónová úplná rekonštrukcia – výkres č.104

(r200) rúra hladká PVC DN 200 50 m

(r300) rúra korugovaná DN 300 20 m

(rš1) revízna šachta PVC DN 450 1 ks v. do 1,5 m, obetónovanie dna

(vn) vtoková nádržka bet.,atyp, prehlbenie 0,3m 2 ks

NÁZOV ULICE OZNAČENIE MIESTNEJ.KOM.	PLOCHA asf. PL. konštrukcia m2	cestný obrubník nábehový/m	žľabovka 500 STRANA/m	žľab NW400 s roštom F600 liat.hranou	žľab NW200 s roštom E600 liat.hranou m	vtok.nádržka s roštom B 125 atyp ks
VYSOKÁ TRASA A	796 m2	(no) LS 173 PS 187	(p) LS 13 m PS 13 m	(ž1) 11 m	(ž2) 6 m	1ks...km 0,002 40
VYSOKÁ TRASA B – rekonštrukcia	250 m2	LS 80 PS 70			(ž3) 4 m	1ks...km 0,017 30
VYSOKÁ TRASA B – výstavba	140 m2 (z toho 40m2 výhybňa) 108,99 m	LS 36 PS 37				

pripojenie na cestu III/3227 a DZ schválené 15.4.2016

ORPZ PP ODI 30-090/2016

Zoznam schválených dopravných značiek

DZ:	Názov:	kusov:	velkosť:
P1	Daj prednosť v jazde	1	základná
P8	Hlavná cesta	1	základná

LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČIEK

stavebná úprava oblasti križovatky

P8 zvislá doprav ná značka

rozhladový trojuholník

STAVBA	Rekonštrukcia krytu a odvodnenia miestnej komunikácie ul. Vysoká v obci Spišský Štvrtok parc.č. C KN 46, 47, 51/1, 51/11, 81/21, 81/22		
PROJEKTANT PROFESIE	INVESTOR		OBEC SPIŠSKÝ ŠTVRTOK
	STUPEŇ DOKUMENTÁCIE		DSP, DRS
	VYPRACOVAL		ING. Janka DUNAJSKÁ
	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		ING. Janka DUNAJSKÁ
	MIERKA: 1:500	FORMÁT: 3 A4	DÁTUM: 11/2017
	OBSAH VÝKRESU: SITUÁCIA A FIGURAČNÝ PLÁN		ČÍSLO VÝKRESU: 101

Dista projekt
Ing. Janka Dunajská DISTA projekt
Šrobárova 2682/50
058 01 Poprad
projektovanie dopravných stavieb
tel./mob.: +421 52 7888051, 907 926585
e-mail: dista@slovanet.sk